

CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLES - CEARÁ

A empresa F. AIRTON VICTOR – ME, cadastrada no CNPJ sob o nº 97.553.390/0001-69, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 08.001/2020 – TP**;

Que, até a presente data não existe fatos que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC, ora apresentado para fins de habilitação.

Que para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO HOTEL MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.

VALOR GLOBAL R\$: 80.844,58 (OITENTA MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

Proponente: F. AIRTON VICTOR – ME

CNPJ: 97.553.390/0001-69

Endereço: Rua José Laureano nº 500 – Centro – Meruoca – Ceará.

Prazo de Execução: 30 (trinta) dias.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Inscrição Municipal: 0483-PJ

Telefone: (88) 992704631

Banco: BB Agência: Nº 4052-5 Conta Corrente

Nº da conta: 12863-5

Finalizamos, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Meruoca, 18 de Abril de 2020

Francisco Airton Victor

CPF nº 692.866.043-00


FRANCISCO AIRTON VICTOR – ME

CNPJ nº 97.553.390/0001-69

Gustavo Vasconcelos Bispo

Responsável Técnico
Engenheiro Civil/ Eng.

CREA nº 061484032-5



F.D. SERVIÇOS	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA:	18/04/2020	BDI:	28,62%	
	OBRA:	REFORMA DO HOTEL MUNICIPAL DE MARTINOPOLE			FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026 - COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	AVENIDA CAPITÃO BRITO, CENTRO, MARTINOPOLE/CE			HORA:	85,20%	DATA REF.:	12/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO RS		PREÇO TOTAL RS
						SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.823,94
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	273,54	352,37	2.114,22
1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	124,62	10,26	13,22	1.647,48
1.3	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	9,14	5,29	6,81	62,24
2	ALVENARIA / VEDAÇÃO							7.983,62
2.1	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	111,34	34,08	43,90	4.887,83
2.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	104,23	5,07	6,53	680,62
2.3	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	4,65	122,22	157,44	732,10
2.4	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	12,00	44,95	57,90	694,80
2.5	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	16,59	46,24	59,57	988,27
3	PINTURA							39.903,40
3.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	600,30	11,90	15,33	9.202,60
3.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	614,58	15,95	20,55	12.629,62
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	74,34	17,29	22,27	1.655,55
3.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,05	31,85	41,03	84,11
3.5	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	770,40	12,26	15,79	12.164,62
3.6	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	30,72	18,28	23,55	723,46
3.7	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	294,06	9,09	11,71	3.443,44
4	PISOS							13.876,43
4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	124,62	76,27	98,25	12.243,92
4.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	124,62	7,25	9,34	1.163,95
4.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	4,55	79,94	102,98	468,56
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS							1.756,37
5.1	C4637	RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA	SEINFRA	UN	5,00	96,92	124,85	624,25
5.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,44	175,49	226,07	325,54
5.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	626,13	806,58	806,58
6	INSTALAÇÕES PREDIAIS							860,08
6.1	PELAS SANITARIAS							120,53
6.1.1	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	1,00	37,66	48,51	48,51
6.1.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	9,14	6,12	7,88	72,02
6.2	ELÉTRICOS							739,55
6.2.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	13,50	17,39	34,78


97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO- CEP: 62130-000

MERUOCA

CE

Eng. Gustavo V. Brito
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 57444
 CPF: 043.006.833.81



6.2.2	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	27,29	35,16	70,32
6.2.3	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	8,00	13,71	17,66	141,28
6.2.4	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	3,00	127,61	164,39	493,17
7	COBERTURA							6.628,89
7.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	71,17	36,39	46,88	3.336,45
7.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	34,65	73,76	95,02	3.292,44
8	SERVIÇOS DIVERSOS							6.011,85
8.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	457,03	6,29	8,10	3.701,94
8.2	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	34,14	52,52	67,66	2.309,91
TOTAL SEM B.D.I.							62.758,91	
VALOR BDI							18.085,67	
VALOR TOTAL C/ B.D.I.							80.844,58	


Oitenta Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos

MERUOCA, 18 DE ABRIL DE 2020.

97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
 RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO- CEP: 62130-000
 MERUOCA - CE

Eng. Gustavo V. D.
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 57444
 CPF: 043.006.822

Handwritten initials: 'gd' and 'sp'.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
F SERVIÇOS	OBRA:	REFORMA DO HOTEL MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE	DATA:	18/04/2022	BOM: 28,82%
	LOCAL:	AVENIDA CAPITÃO BRITO, CENTRO, MARTINÓPOLE/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO: 026.1.COM DESONERACAO DE 85,20%
			REF.:	12/2018	

I.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,93400000	9,63	28,25
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,93400000	9,63	28,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93400000	7,13	20,93
TOTAL MAO DE OBRA:						77,43
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,72	2,84
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	22,63	3,85
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	26,92	40,38
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	77,64	77,64
TOTAL MATERIAL:						124,71
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	323,95	4,05
TOTAL SERVICOS:						4,05
VALOR SEM ENCARGOS:						206,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):						67,35
VALOR COM ENCARGOS:						273,54
VALOR BDI (28.82%):						78,83
VALOR COM BDI:						352,37

I.2. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06846000	9,63	0,66
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68460000	7,13	4,88
TOTAL MAO DE OBRA:						5,54
VALOR SEM ENCARGOS:						5,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,72
VALOR COM ENCARGOS:						10,26
VALOR BDI (28.82%):						2,96
VALOR COM BDI:						13,22

Eng. Gustavo V. Bispo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 57344
 CPF: 043.006.833-60


I.3. C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24450000	7,84	1,92
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09780000	9,63	0,94
TOTAL MAO DE OBRA:						2,86
VALOR SEM ENCARGOS:						2,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,43
VALOR COM ENCARGOS:						5,29
VALOR BDI (28.82%):						1,52
VALOR COM BDI:						6,81

97.553.390/0001-69
 F. AIRTON VICTOR-ME
 RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO- CEP: 62130-000
 MERUOCA - CF

2.1. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58680000	9,63	5,65
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58680000	7,13	4,19
TOTAL MAO DE OBRA:						9,84
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	446,29	11,16
TOTAL SERVICOS:						11,16
VALOR SEM ENCARGOS:						21,00



VALOR ENCARGOS (85.20%):	13,08
VALOR COM ENCARGOS:	34,08
VALOR BDI (28.82%):	9,82
VALOR COM BDI:	43,90

2.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09780000	9,63	0,94
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14670000	7,13	1,05
TOTAL MAO DE OBRA:						1,99

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,88	0,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45	1,09
TOTAL MATERIAL:						1,39
VALOR SEM ENCARGOS:						3,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,69
VALOR COM ENCARGOS:						5,07
VALOR BDI (28.82%):						1,46
VALOR COM BDI:						6,53

2.3. C3721 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,46700000	7,84	11,50
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,46700000	9,63	14,12
TOTAL MAO DE OBRA:						25,62

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11731	PREGO 19X33	SEINFRA	KG	0,30000000	11,01	3,30
16792	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4"	SEINFRA	M	1,00000000	71,46	71,46
TOTAL MATERIAL:						74,76
VALOR SEM ENCARGOS:						100,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):						21,84
VALOR COM ENCARGOS:						122,22
VALOR BDI (28.82%):						35,22
VALOR COM BDI:						157,44

Eng. Gustavo V. Bispo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 57444
 CPF: 043.006.833-60

2.4. C3863 - PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,24450000	7,84	1,92
11227	GRANITEIRO/MAMORISTA	SEINFRA	H	0,34230000	9,63	3,30
TOTAL MAO DE OBRA:						5,22

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03040000	53,79	1,64
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	1,08	4,91
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,13000000	0,45	4,11
11661	PISO PEDRA CARIRI E=2CM	SEINFRA	M2	1,05000000	23,47	24,64
TOTAL MATERIAL:						35,30
VALOR SEM ENCARGOS:						40,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,43
VALOR COM ENCARGOS:						44,95
VALOR BDI (28.82%):						12,95
VALOR COM BDI:						57,90

97.553.390/0001-69

F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO- CEP: 62130-000


MERUOCA

CE

2.5. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97800000	9,63	9,42
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,09536000	7,13	7,81
TOTAL MAO DE OBRA:						17,23

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	0,75
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	2,35
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,98
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	10,25
TOTAL MATERIAL:					14,33
VALOR SEM ENCARGOS:					31,56
VALOR ENCARGOS (85.20%):					14,68
VALOR COM ENCARGOS:					46,24
VALOR BDI (28.82%):					13,33
VALOR COM BDI:					59,57

3.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19560000	7,84	1,53
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29340000	9,64	2,83
TOTAL MAO DE OBRA:						4,36
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	5,14	3,60
TOTAL MATERIAL:						3,82
VALOR SEM ENCARGOS:						8,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,72
VALOR COM ENCARGOS:						11,90
VALOR BDI (28.82%):						3,43
VALOR COM BDI:						15,33

3.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34230000	7,84	2,68
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39120000	9,64	3,77
TOTAL MAO DE OBRA:						6,45
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,81	1,42
1096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,34	2,44
TOTAL MATERIAL:						4,00
VALOR SEM ENCARGOS:						10,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,50
VALOR COM ENCARGOS:						15,95
VALOR BDI (28.82%):						4,60
VALOR COM BDI:						20,55

Eng. Gustavo V. Bis
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 57244
 CPF: 043.008.833-88


3.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34230000	7,84	2,68
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39120000	9,64	3,77
TOTAL MAO DE OBRA:						6,45
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,50	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,99	3,36
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,66	1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
TOTAL MATERIAL:						5,34
VALOR SEM ENCARGOS:						11,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,50
VALOR COM ENCARGOS:						17,29
VALOR BDI (28.82%):						4,98
VALOR COM BDI:						22,27

97.553.390/0001-69

F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO- CEP: 62130-000



3.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,78240000	7,84	6,13
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,78240000	9,64	7,54
TOTAL MAO DE OBRA:						13,67
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,50	0,38
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,99	3,36
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,29	0,39
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	19,89	2,39
TOTAL MATERIAL:						6,52
VALOR SEM ENCARGOS:						20,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,66
VALOR COM ENCARGOS:						31,85
VALOR BDI (28.82%):						9,18
VALOR COM BDI:						41,03

3.5. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19560000	7,84	1,53
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29340000	9,64	2,83
TOTAL MAO DE OBRA:						4,36
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	11,81	2,24
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	6,26	1,94
TOTAL MATERIAL:						4,18
VALOR SEM ENCARGOS:						8,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,72
VALOR COM ENCARGOS:						12,26
VALOR BDI (28.82%):						3,53
VALOR COM BDI:						15,79

Eng. Gustavo V. Bisol
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.E.A 57444
CPF: 043.006.833-60

3.6. C2667 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29340000	7,84	2,30
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39120000	9,64	3,77
TOTAL MAO DE OBRA:						6,07
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,50	0,63
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,54	0,54
12250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,27000000	21,73	5,87
TOTAL MATERIAL:						7,04
VALOR SEM ENCARGOS:						13,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,17
VALOR COM ENCARGOS:						18,28
VALOR BDI (28.82%):						5,27
VALOR COM BDI:						23,55

97.553.390/0001-69

F. AIRTON VICTOR-ME


RUA JOSÉ LAUREANO, 500
CENTRO- CEP: 62130-000

MERUOCA

CE

3.7. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,32274000	9,64	3,11
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,14670000	7,13	1,05
TOTAL MAO DE OBRA:						4,16
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,54	0,11
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	3,65	1,28
TOTAL MATERIAL:						1,39



VALOR SEM ENCARGOS:	5,55
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,54
VALOR COM ENCARGOS:	9,09
VALOR BDI (28.82%):	2,62
VALOR COM BDI:	11,71

4.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,58680000	9,63	5,65
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58680000	7,13	4,19

TOTAL MAO DE OBRA: 9,84

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	38,53	42,38
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,96	15,68

TOTAL MATERIAL:	58,06
VALOR SEM ENCARGOS:	67,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,37
VALOR COM ENCARGOS:	76,27
VALOR BDI (28.82%):	21,98
VALOR COM BDI:	98,25

4.2. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19560000	9,63	1,88
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19560000	7,13	1,40

TOTAL MAO DE OBRA: 3,28

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	2,80	1,18

TOTAL MATERIAL:	1,18
VALOR SEM ENCARGOS:	4,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,79
VALOR COM ENCARGOS:	7,25
VALOR BDI (28.82%):	2,09
VALOR COM BDI:	9,34

Eng. Gustavo V. Ribeiro
 ENGENHEIRO
 CREA 100000000-0
 CPF: 043.006.633-60

4.3. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48900000	9,63	4,71
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24450000	7,13	1,74

TOTAL MAO DE OBRA: 6,45

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	65,94	65,94

TOTAL MATERIAL: 65,94

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	489,68	1,84

TOTAL SERVICO: 1,84

97.553.390/0001-69
 F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO- CEP: 62130-000


MERUOCA - CE

VALOR SEM ENCARGOS:	74,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,71
VALOR COM ENCARGOS:	79,94
VALOR BDI (28.82%):	23,04
VALOR COM BDI:	102,98

5.1. C4637 - RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,95600000	7,84	15,34
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,95600000	9,63	18,83

TOTAL MAO DE OBRA: 34,17



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18638	MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADO	SEINFRA	PAR	1,00000000	33,64
TOTAL MATERIAL:					33,64
VALOR SEM ENCARGOS:					67,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):					29,11
VALOR COM ENCARGOS:					96,92
VALOR BDI (28.82%):					27,93
VALOR COM BDI:					124,85

5.2. C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	175,49
TOTAL MATERIAL:					175,49
VALOR SEM ENCARGOS:					175,49
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					175,49
VALOR BDI (28.82%):					50,58
VALOR COM BDI:					226,07

5.3. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,66750000	7,84
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,66750000	9,63
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,36920000	9,63
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,36920000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					87,01

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	49,88
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA IFL.	SEINFRA	UN	1,00000000	120,73
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,08
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,45
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,13
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,99
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA IFL.	SEINFRA	UN	2,00000000	35,85
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,26
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	139,64
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	11,01
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,35
TOTAL MATERIAL:					464,99
VALOR SEM ENCARGOS:					552,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):					74,13
VALOR COM ENCARGOS:					626,13
VALOR BDI (28.82%):					180,45
VALOR COM BDI:					806,58

Eng. Gustavo V. de
 ENGENHEIRO CIV
 CREA 57444
 CPF: 043.008


6.1.1. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95844000	7,84
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95844000	9,63
TOTAL MAO DE OBRA:					16,74

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770	RALO SECO PVC 10 CM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,65
TOTAL MATERIAL:					6,65
VALOR SEM ENCARGOS:					23,39
VALOR ENCARGOS (85.20%):					14,27
VALOR COM ENCARGOS:					37,66
VALOR BDI (28.82%):					10,85

97.553.390/0001-69
 F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO- CEP: 62130-000



VALOR COM BDI 48,51

6.1.2. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11736000	7,84	0,92
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11736000	9,63	1,13
TOTAL MAO DE OBRA:						2,05
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	42,60	0,02
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	31,45	0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	2,28	2,30
TOTAL MATERIAL:						2,33
VALOR SEM ENCARGOS:						4,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,74
VALOR COM ENCARGOS:						6,12
VALOR BDI (28.82%):						1,76
VALOR COM BDI:						7,88

6.2.1. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20538000	7,84	1,61
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20538000	9,76	2,00
TOTAL MAO DE OBRA:						3,61
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,81	6,81
TOTAL MATERIAL:						6,81
VALOR SEM ENCARGOS:						10,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,08
VALOR COM ENCARGOS:						13,50
VALOR BDI (28.82%):						3,89
VALOR COM BDI:						17,39

6.2.2. C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36186000	7,84	2,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36186000	9,76	3,53
TOTAL MAO DE OBRA:						6,37
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	15,50	15,50
TOTAL MATERIAL:						15,50
VALOR SEM ENCARGOS:						21,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,42
VALOR COM ENCARGOS:						27,29
VALOR BDI (28.82%):						7,87
VALOR COM BDI:						35,16

Eng. Gustavo V. Bis...
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 57444
 CPF: 043.003.833-60

6.2.3. C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29340000	9,76	2,86
TOTAL MAO DE OBRA:						2,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	8,41	8,41
TOTAL MATERIAL:						8,41
VALOR SEM ENCARGOS:						11,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,44
VALOR COM ENCARGOS:						13,71
VALOR BDI (28.82%):						3,95
VALOR COM BDI:						17,66

97.553.390/0001-69
 F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO - CEP: 62130-000

MERUOCA

CE



6.2.4. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07580000	7,84	8,43
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07580000	9,76	10,50
TOTAL MAO DE OBRA:						18,93
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	92,55	92,55
TOTAL MATERIAL:						92,55
VALOR SEM ENCARGOS:						111,48
VALOR ENCARGOS (85.20%):						16,13
VALOR COM ENCARGOS:						127,61
VALOR BDI (28.82%):						36,78
VALOR COM BDI:						164,39

7.1. C2200 - RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07580000	9,63	10,36
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07580000	7,13	7,67
TOTAL MAO DE OBRA:						18,03
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,50	3,00
TOTAL MATERIAL:						3,00
VALOR SEM ENCARGOS:						21,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,36
VALOR COM ENCARGOS:						36,39
VALOR BDI (28.82%):						10,49
VALOR COM BDI:						46,88

7.2. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97800000	7,84	7,67
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97800000	9,63	9,42
TOTAL MAO DE OBRA:						17,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,22	14,77
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	11,01	1,32
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,32	4,62
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	16,10	21,41
TOTAL MATERIAL:						42,12
VALOR SEM ENCARGOS:						59,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):						14,55
VALOR COM ENCARGOS:						73,76
VALOR BDI (28.82%):						21,26
VALOR COM BDI:						95,02

Eng. Gustavo V. Bispo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 67444
 CPF: 043.003.833-80


8.1. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39120000	7,13	2,79
TOTAL MAO DE OBRA:						2,79
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	2,93	0,59
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	3,78	0,53
TOTAL MATERIAL:						1,12
VALOR SEM ENCARGOS:						3,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,38
VALOR COM ENCARGOS:						6,29
VALOR BDI (28.82%):						1,81

97.553.390/0001-69

F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO- CEP: 62130-000



VALOR COM BDI:	8,10
----------------	------

8.2. C2842 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48900000	9,63	4,71
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,97800000	7,13	6,98
TOTAL MAO DE OBRA:						11,69
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEIDI	SEINFRA	KG	3,00000000	9,14	27,42
I0803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEYDI	SEINFRA	KG	0,31000000	11,15	3,46
TOTAL MATERIAL:						30,88
VALOR SEM ENCARGOS:						42,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,95
VALOR COM ENCARGOS:						52,52
VALOR BDI (28.82%):						15,14
VALOR COM BDI:						67,66

MERUOCA, 18 DE ABRIL DE 2020.

97.553.390/0001-69
 F. AIRTON VICTOR-ME
 RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO- CEP: 62130-000
 MERUOCA - CE

Eng. Gustavo V. Bispo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 57444
 CPF: 043.005.833-60

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



F SERVIÇOS	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
	OBRA:	REFORMA DO HOTEL MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE	DATA : 18/04/2020	BDI : 28,82%
	LOCAL:	AVENIDA CAPITÃO BRITO, CENTRO, MARTINÓPOLE/CE	FONTE	VERSÃO
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MES
			85,20%	-
				REF.
				12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	15 DIAS	30 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.823,94	100,00		100,00
			3.823,94		3.823,94
2	ALVENARIA / VEDAÇÃO	7.983,62	100,00		100,00
			7.983,62		7.983,62
3	PINTURA	39.903,40	80,00	20,00	100,00
			31.922,72	7.980,68	39.903,40
4	PISOS	13.876,43		100,00	100,00
				13.876,43	13.876,43
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.756,37		100,00	100,00
				1.756,37	1.756,37
6	INSTALAÇÕES PREDIAIS	860,08	100,00		100,00
			860,08		860,08
7	COBERTURA	6.628,89	100,00		100,00
			6.628,89		6.628,89
8	SERVIÇOS DIVERSOS	6.011,85		100,00	100,00
				6.011,85	6.011,85
		80.844,58	51.219,25	29.625,33	
			51.219,25	80.844,58	80.844,58

MERUOCA, 18 DE ABRIL DE 2020.

97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO- CEP: 62130-000

MERUOCA


CE

Eng: Gustavo V. Diniz
 ENGENHEIRO
 CREA
 CPF: 043.000.000-00

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



F SERVIÇOS	COMPOSIÇÃO DO BDI		
	OBRA:	REFORMA DO HOTEL MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE	DATA: 18/04/2020
	LOCAL:	AVENIDA CAPITÃO BRITO, CENTRO, MARTINÓPOLE/CE	BDI: 28,82%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	12/2018
		REF.	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
TOTAL		6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
TOTAL		4,5600

I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	2,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
TOTAL		13,1500

BDI = 28,82%
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

BDI = 25,00%
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

MERUOCA, 18 DE ABRIL DE 2020.


97.553.390/0001-69
 F. AIRTON VICTOR-ME
 RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO - CEP: 62130-000
 MERUOCA - CE

Eng. Gustavo
 ENGENHEIRO
 CREA 67381
 CPF: 043.003.81

J

JP

gms



F SERVIÇOS	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	REFORMA DO HOTEL MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE	DATA:	18/04/2020
	LOCAL:	AVENIDA CAPITÃO BRITO, CENTRO, MARTINÓPOLE/CE	BDI:	28,82%
			FONTE	VERSÃO
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MES
			85,20%	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
		8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,8500	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,7100	0,0000
B4	13º Salário	0,9200	0,7100
B5	Licença PaternidadeE	10,8300	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0700	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7200	0,5600
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,5500	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1100	0,0900
B10	Salário Maternidade	9,1800	7,0700
		0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,6000	4,3100
C3	Férias Indenizadas	0,1300	0,1000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,4000	3,3900
C5	Indenização Adicional	4,8100	3,7000
		0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso	7,5500	2,8300
		0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%
 A + B + C + D

MERUOCA, 18 DE ABRIL DE 2020.

97.553.390/0001-69
 F. AIRTON VICTOR-ME

RUA JOSÉ LAUREANO, 500
 CENTRO - CEP: 62130-000

MERUOCA

CE

Eng. Gustavo V. Bis.
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 57444
 CPF: 043.006.833-60

40

90